



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DE CARVALHÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCERTINA NAS ESCOLAS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CARVALHÓPOLIS M/G	BDI 1 26,63%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									32.817,79	
1.			CRECHE MUNICIPAL					-	32.817,79	
1.1.			CONCERTINA					-	19.441,33	
1.1.1.	SINAPI-I	34348	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300MM D=2,76MM	M	292,30	27,13	BDI 1	34,35	10.040,51	RA
1.1.2.	SINAPI	34349	HASTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE CONCERTINA 2"/3M	UM.	97,00	33,21	BDI 1	42,05	4.078,85	RA
1.1.3.	SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	41,40	101,52	BDI 1	128,55	5.321,97	RA
1.2.			ESCOLA MUNICIPAL					-	-	
1.3.			CONCERTINA					-	13.376,46	
1.3.1.	SINAPI-I	34348	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300MM D=2,76MM	M	165,66	27,13	BDI 1	34,35	5.690,42	RA
1.3.2.	SINAPI	34349	HASTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE CONCERTINA 2"/3M	UM	82,00	33,21	BDI 1	42,05	3.448,10	RA
1.3.3.	SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	6,20	101,52	BDI 1	128,55	797,01	RA
1.3.4.	SETOP	ED-50951	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS	m2	5,98	289,95	BDI 1	367,16	2.195,62	RA
1.3.5.	Composição	65000036	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR (FONTE COPASA)	-	1,80	10,44	BDI 1	13,22	23,80	RA
1.3.6.	SETOP	ED-50906	JT - (150 X 80 CM) PAINEL FIXO EM TELA METÁLICA FIO 12 #5mm	U	3,00	321,54	BDI 1	407,17	1.221,51	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CARVALHÓPOLIS M/G

Local

quinta-feira, 20 de abril de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: JOSÉ VAGNER MACEDO

CREA/CAU: 45054

ART/RRT: 0