

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA DE CARVALHÓPOLIS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> OBRA 01
-------------------------	-----------------------	--	---

<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 05-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 100W	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CARVALHÓPOLIS/MG	<b>BDI 1</b> 26,50%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%
--	----------------------------------	---	---	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 100W</b>									<b>11.077,51</b>
<b>1.</b>			<b>OBRA 01</b>					-	<b>11.077,51</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>932,00</b>
1.1.1.	SETOP	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	2,50	294,70	BDI 1	372,80	932,00
<b>1.2.</b>			<b>INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 100W</b>					-	<b>10.145,51</b>
1.2.1.	SINAPI	101554	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	3,00	9,86	BDI 1	12,47	37,41
1.2.2.	SINAPI	101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00	143,06	BDI 1	180,97	542,91
1.2.3.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	42,00	3,08	BDI 1	3,90	163,80
1.2.4.	SINAPI	101665	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6,00	34,71	BDI 1	43,91	263,46
1.2.5.	SETOP	8949	CONECTOR	UN	15,00	1,47	BDI 1	1,86	27,90
1.2.6.	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00	430,25	BDI 1	544,27	1.632,81
1.2.7.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00	36,74	BDI 1	46,48	139,44
1.2.8.	Cotação	COT 01	MÃO DE OBRA DE PROJETO	US	1,02	3.914,30	BDI 1	4.951,59	5.050,62
1.2.9.	Cotação	COT 02	MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO	US	0,30	6.026,78	BDI 1	7.623,88	2.287,16

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

3

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CARVALHÓPOLIS/MG

Local

segunda-feira, 1 de julho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: JOSUÉ RAMOS DE FREITAS

CREA/CAU: MG-1421911140

ART/RRT: MG20243034778